समाहरणालय, मधुबनी।
(जिला योजना कार्यालय)
–: निविदा आमंत्रण सूचना :–

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत श्रीमती गुलजार देवी, माननीया स0वि0स0, फुलपरास के द्वारा फुलपरास विधान सभा के अंतर्गत चार बॉह वाला सोलर लाईट के अधिष्ठापन हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कुल **10 (दस)** विभिन्न स्थनों पर अधिष्ठापन/आपूर्ति करने हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : 30/6/17 को अपराह्न 02:00 बजे तक चार बॉह वाला सोलर लाईट के निर्माण कर्त्ताओं एवं उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि एवं ख्याति प्राप्त विक्रेता से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को दिनांक : 30/6/17 को अपराह्न 03:00 बजे जिला कय समिति के समझ खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। चार बॉह वाला सोलर लाईट की विस्तृत सूची जिला योजना कार्यालय, मधुबनी से किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : 30/6/17 को अपराह्ण 01:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है तथा www.prdbihar.gov.in and www.madhubani.bih.nic.in पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा जिला योजना कार्यालय, मधुबनी में जमा किया जाना है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :–

1. तकनीकी निविदा में 1,00,000/– (एक लाख) रूपया मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से देय एवं मधुबनी में भुगतेय हो, संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता/निर्माता कम्पनी को आयकर एवं वाणिज्यकर से निबंधित होना अनिवार्य है।
3. निविदादात को विगत तीन वर्षो में Turn over मो0 1,00,00,000.00 (एक करोड़) रूपये का होना अनिवार्य है। (वित्तीय वर्ष 2015–16, 2014–15 एवं 2013–14)
4. निविदादाता को तीन वर्षो का अंकेक्षित बैलेंस शीट होनी चाहिए। होगा। (वित्तीय वर्ष 2015–16, 2014–15 एवं 2013–14)
5. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का अद्यतन आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।
6. निर्माता कम्पनी को लघु उद्योग से निबंधन होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
7. निर्माता कम्पनी को ISO 9001–2008 का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र देना होगा।
8. निर्माता कम्पनी को LED Luminary हेतु BIS तथा CE Certified Company होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
9. निर्माता कम्पनी को एम0एन0आर0ई0 का चेनल पार्टनर तथा प्राप्त ग्रेडिंग का प्रमाण पत्र देना होगा।
10. निर्माता कम्पनी को भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड कम्पनी होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
11. निविदादाता/निर्माता कम्पनी को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
12. निविदादाता/निर्माता कम्पनी को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।
13. निविदादाता/कम्पनी को अद्यतन वैट का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
14. निविदादाता/कम्पनी को आयकर, PAN No. की छायाप्रति निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा।
15. पूर्व में किये गये सरकारी संस्थानों में कार्य की कम से कम दो साल का अनुभव का प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्ते –

1. वित्तीय निविदा में कियान्वयन की जानेवाली योजना का स्पेशिफिकेशन एवं प्रति इकाई दर आपूर्त्ति/अधिष्ठापन कर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्ते –

1. जिला योजना कार्यालय, मधुबनी में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
2. चार बॉह वाला सोलर लाईट पर अधिष्ठापन की तिथि से सोलर प्लेट 25 वर्ष, बैटरी एवं अन्य उपकरण की 05 वर्ष की गारंटी होनी चाहिए। इस अवधि के नियमित रख–रखाव व जॉच का पूर्ण दायित्व आपूर्त्तिकर्त्ता को होगा।

3. निविदादाता को विगत छः माह के अन्दर का आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जो पुलिस अधीक्षक से प्राप्त हो।
4. तकनीकी निविदा के जॉचोपरांत निर्धारित मानक पर खरा उतरने के पश्चात ही निविदादाता को वित्तीय बीड खोला जायेगा।
5. निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में होगी। एक पर तकनीकी निविदा लिफाफ एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा निविदा लिफाफ अवश्य लिखा होना चाहिए। दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर जमा करना होगा।
6. क्रय समिति में चयनित निविदादाता को कोई अग्रिम नहीं दिया जायेगा। ससमय अधिष्ठापन/जॉच/गुणवत्ता के आधार पर राशि भुगतान की जायेगी।
7. जिले के विभिन्न सुदूर स्थानों पर भी चार बॉह वाला सोलर लाईट अधिष्ठापन कार्य निर्धारित समय पर करना होगा।
8. विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में अधिष्ठापन प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरांत 90 प्रतिशत की राशि का भुगतान किया जायेगा एवं 10 प्रतिशत राशि 05 वर्ष की गारंटी अवधि समाप्ति पर कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरांत भुगतान किया जायेगा।
9. राशि का भुगतान जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी/संबंधित तकनीकी पदाधिकारी के स्थलीय जॉच प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा।
10. वैट की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
11. एकरारनामा के साथ Performance Security Deposit (एकरारनामा की राशि का 05 प्रतिशत) बैंक गारंटी/NSC जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से प्लेज किया हुआ जमा करना होगा। जिसकी बैधता 180 दिनो की अवधि तक रहनी चाहिए। Security Money की वापसी कार्य समाप्ति के पश्चात की जायेगी।
12. बिना कारण बताए निविदा को स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
13. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
14. एकरानामा के समय एक सिस्टम का पूरा नमूना के तौर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
15. विवाद की स्थिति में न्यायलय, मधुबनी का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
16. निविदादाता को दर अनुबंध में ही 05 वर्षों की वार्षिक रख–रखाव संविदा (A.M.C.) के अंतर्गत अधिष्ठापित सोलर लाईट का रख–रखाव करना होगा। जिसके अंतर्गत बैट्री में पानी (Electroyte) बदलना, सोलर पैनल की साफ, सफाई करना, Connection की जॉच करना, पोल/सिस्टम की सही स्थिति में बनाये रखना खराब समान बदलना इत्यादि शामिल है।

(घ) अन्य शर्तें –

1. माननीया स0वि0स0 के द्वारा अनुशसिंत योजनाएँ चार बॉह वाला सोलर लाईट का विवरणी जिला योजना कार्यालय, मधुबनी के किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।
2. सामग्री की आपूर्ति के क्रय में सामग्री के परिवहन में हुई किसी प्रकार की क्षति के लिए दावा मान्य नहीं होगा।

चार बॉह वाला सोलर लाईट सिस्टम का मानक एवं मापदंड निम्न प्रकार से होना चाहिए।

Supply of BRP409/36wp (3500LUMENS) X4 Luminaries of blue tooth enabled control with standalone dimmable solar street lights with MPPT Based Charge Controller Inbuilt in Single PCB Including Driver for Luminaries with 4x130wp panel, 4x120AH battery, 12v system, 07 mts octagonal pole 4mm thick, 4 x sheet metal battery box type, with all other accessories like panel holder, 1mts arm length x4, battery stand for each, standards-EN50530 for MPPT performance, solar panel :IEC61347-2-13 : LED driver safety, IEC 62384 LED driver performance, CLSPR 15 : Radio disturbance characteristics, IEC61547 : EMC Immunity requirements, IEC60598 : with overcharge protection for battery. With Deep discharge protection for battery, with Reverse polarity protection for panel and battery, with Temperature compensated charging for battery for battery, with dimming at 40% after 6 hrs.

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।